



**PWiK
JAROCIN**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317

Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Gizalkach

11.06.2021

LABORATORIUM
L.dz.



AB 862

Sprawozdanie z badań nr SPR/1351/2021

Zleceniodawca	Numer zlecenia	Data zlecenia
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 63-308 Gizalki, Wrzesińska 17	ZL/435/2021	11.05.2021

Próbka nr 97/05/2021

Próbka pobrana przez Wykonawcę

Miejsce pobierania próbki:

ul. Słoneczna 10, Gizalki - woda uzdatniona

Osoba pobierająca:

certyfikat z dnia 17.05.2017 r.

Stan próbki: prawidłowy, temp. pr. 11,0°C

Rodzaj próbki: Jednorazowa

Badane medium:

Woda przeznaczona
do spożycia przez ludzi

Metodyka pobierania:

PN-ISO 5667-5:2017-10/PN-
EN ISO 19458:2007
Akredytowana

Metoda pobierania:

Pobieranie ręczne

Data i godzina

pobrania próbki:
11.05.2021 08:55

Data przyjęcia próbki

do laboratorium:
11.05.2021

Data rozpoczęcia

badania:
11.05.2021

Data zakończenia
badania:
14.05.2021

Wyniki badań

Oznaczenie	Jednostka	Wynik pomiaru	Niepewność pomiaru	Wartość dopuszczalna	Metodyka badawcza	Uwagi
Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	492	34	2500	PN-EN 27888:1999 A Z	-
Barwa	mg/l	8	3	*	PB-23 Wydanie 3 z dnia 25.09.2011 r. A Z	-
Jon amonowy	mg/l	<0,04		0,5	PB 24-LCK 302-304 Wydanie 4 z dnia 25.09.2011 r. A Z	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/72h	jtk/ml	nie wykryto		**	PN-EN ISO 6222:2004 A Z	-
pH		7,5	0,1	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012 A Z	-
Zapach	TON	akceptowalny <2		***	PN-EN 1622:2006 N Z	-
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0		0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 A Z	-
E.coli	jtk/100ml	0		0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 A Z	-
Mętność	NTU	0,52	0,15	#	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A Z	-
Smak	TFN	akceptowalny <2		***	PN-EN 1622:2006 N Z	-

Uwagi do próbki nr 97/05/2021

*akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (pożądana wartość tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg Pt/l).
**bez nieprawidłowych zmian (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta).
***akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
#akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU.
Przewodność (25°C) – pomiar w 18,6°C – automatyczna kompensacja temperatury.
Pomiar pH w 18,6°C – automatyczna kompensacja temperatury.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie

20-010 Cielcza, ul. Gajówka 1
KRS 0000116269
LABORATORIUM

Data i podpis osoby autoryzującej:

Kierownik Laboratorium

Ewelina Szatkowska-Patya

Koniec sprawozdania 00 CZE. 2021



PWiK
JAROCIN

Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Gizalkach

11.06.2021

WPLYNEŁO
LABORATORIUM.....



AB 862

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317

Sprawozdanie z badań nr SPR/1352/2021

Zleceniodawca	Numer zlecenia	Data zlecenia
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 63-308 Gizalki, Wrzesińska 17	ZL/435/2021	11.05.2021

Próbka nr 98/05/2021

Próbka pobrana przez Wykonawcę
Miejsce pobierania próbki: Krzyżówka 33, Gizalki - woda uzdatniona
Osoba pobierająca: certyfikat z dnia 17.05.2017 r.
Stan próbki: prawidłowy, temp. pr. 13,0°C
Rodzaj próbki: Jednorazowa

Badane medium:	Metodyka pobierania:	Metoda pobierania:	Data i godzina pobrania próbki:	Data przyjęcia próbki do laboratorium:	Data rozpoczęcia badań:
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	PN-ISO 5667-5:2017-10/PN-EN ISO 19458:2007 Akredytowana	Pobieranie ręczne	11.05.2021 09:10	11.05.2021	11.05.2021
					Data zakończenia badań:
					14.05.2021

Wyniki badań

Oznaczenie	Jednostka	Wynik pomiaru	Niepewność pomiaru	Wartość dopuszczalna	Metodyka badawcza	Uwagi
Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	214	15	2500	PN-EN 27888:1999 A Z	-
Barwa	mg/l	8	3	*	PB-23 Wydanie 3 z dnia 25.09.2011 r. A Z	-
Jon amonowy	mg/l	<0,04		0,5	PB 24-LCK 302-304 Wydanie 4 z dnia 25.09.2011 r. A Z	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/72h	jtk/ml	nie wykryto		**	PN-EN ISO 6222:2004 A Z	-
pH		7,6	0,1	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012 A Z	-
Zapach	TON	akceptowalny <2		***	PN-EN 1622:2006 N Z	-
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0		0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 A Z	-
E.coli	jtk/100ml	0		0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 A Z	-
Mętność	NTU	0,90	0,25	#	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A Z	-
Smak	TFN	akceptowalny <2		***	PN-EN 1622:2006 N Z	-

Uwagi do próbk nr 98/05/2021

*akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (pożądana wartość tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg Pt/l).
**bez nieprawidłowych zmian (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta).
***akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
#akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0NTU.
Przewodność (25°C) – pomiar w 18,6°C – automatyczna kompensacja temperatury.
Pomiar pH w 18,6°C – automatyczna kompensacja temperatury.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
62-747-7317 (poczta) 62-747-7319 (KRS 0000116269)
LABORATORIUM

Data i podpis osoby autoryzującej:

Kierownik Laboratorium
Fatya
Ewelina Szatkowska-Fatya

Koniec sprawozdania 00 CZE. 2021